Kętrzyn, dnia 21 maja 2019 r.

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Egz. pojedynczy

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ BEZPIECZEŃSTWA
WEWNĘTRZNEGO

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego" – PL/2018/PR/0030, Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

WYJAŚNIENIE NR 4 i ZMIANA NR 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa PSG w m. Barciany". Nr sprawy 10/FI/19.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1
W którym poddziale tabeli elementów scalonych należy ująć zasilanie obiektu, zasilanie urządzeń zewnętrznych oraz instalacje elektryczne wieży antenowej?
Zamawiający odpowiada:
Zamawiający informuje, że należy ująć w Poddziałaniu nr 4.1 „Wewnętrzna linia zasilająca" znajdującego się w Działaniu nr 4 „Instalacje elektryczne i teletechniczne" zestawienia elementów scalonych inwestycji zadania pn. „Budowa PSG w m. Barciany" stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ.

Pytanie Nr 2
Według schematu oświetlenia zewnętrznego każdy słup należy połączyć ze sobą bednarką FeZn 25x4 oraz przy każdym słupie należy wykonać uziom szpilkowy. Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania uziomu szpilkowego przy każdym słupie? Jeżeli tak to proszę o podanie długości takiego uziomu.
Zamawiający odpowiada:
Zamawiający informuje, że należy wykonać uziemienie szpilkowe każdego słupa, przyjąć 6m. uziemienia szpilkowego na słup.

Pytanie Nr 3
Według rysunku projektu zagospodarowania terenu do studzienki KS2 należy doprowadzić zasilanie elektryczne. Czy oznaczenie KS2 oznacza że jest to przepompownia ścieków?

Zamawiający odpowiada:
Zamawiający informuje, iż KS2 oznacza, że jest to studnia rewizyjna.

Pytanie Nr 4
Według schematu rozdzielnicy głównej RG należy wykonać zasilanie stacji paliw. Proszę o wskazanie miejsca na projekcie zagospodarowania terenu w którym jest zlokalizowana stacja paliw.
Zamawiający odpowiada:
Zamawiający informuje, iż kontenerowa stacja paliw oznaczona jest numerem 10 na rysunku projektu zagospodarowania terenu nr PZT/PB-1.

Pytanie Nr 5
Według poprzednich odpowiedzi należy przyjąć zasilacz UPS o mocy 60 kVA. Jak do tego ma się schemat rozdzielnicy R.Gw gdzie zasilacz UPS jest zabezpieczony wyłącznikami nadprądowymi 3P 25A?
Zamawiający odpowiada:
Zamawiający informuje, iż UPS należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym 100A.

Pytanie Nr 6
Proszę o wyjaśnienie które obwody rezerwowane z agregatu? Według schematu rozdzielnicy RG nie jest to jednoznaczne.
Zamawiający odpowiada:
Zamawiający informuje, iż rezerwowane z agregatu mają być wszystkie obwody.

Pytanie Nr 7
Według schematu rozdzielnic Rg zasilanie wieży jest poprowadzone z tej właśnie rozdzielnicy, natomiast według schematu rozdzielnic rysunek nr E-11 zasilanie wieży należy wykonać z rozdzielnicy R.Gw. Proszę o jednoznaczne wskazanie z której rozdzielnicy należy wykonać zasilanie wieży.
Zamawiający odpowiada:
Zamawiający informuje, iż wieżę należy zasilić z rozdzielnicy R.Gw. oraz z R.G.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzieli odpowiedzi na pozostałe pytania w terminie późniejszym.

Treść Wyjaśnienia nr 4 i Zmiany nr 3 do SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i stanowi integralną cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą należy uwzględnić podczas przygotowania oferty.

KOMENDANT
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
płk SG Robert INGLOT

Wykonano w egz. pojedynczym: strona internetowa, po nadaniu aa.
Wykonał: Anna Hornicka ☎ (89) 750 3027
Dnia: 20.05.2019 r.