WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn
tel. (89) 750 36 98 fax. (89) 750 37 64 e-mail: adam.kozlowski@strazgraniczna.pl

WARMIŃSKO – MAZURSKI
ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11 – 400 Kętrzyn
tel. (89) 750 36 98
fax. (89) 750 37 64
e-mail: adam.kozlowski@strazgraniczna.pl

Egz. pojedynczy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Dotyczące zadania p.n.
„Wymiana bram garażowych w budynku nr 11 na terenie kompleksu W-MOSG w Kętrzynie"

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro zapraszam Państwa do złożenia oferty dotyczącej zadania p.n.: **„Wymiana bram garażowych w budynku nr 11 na terenie kompleksu W-MOSG w Kętrzynie".**

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zw zm.) - Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30.000 euro.

I. **Wypełniony formularz ofertowy należy:**

przesłać fax na numer (89) 750 37 64, przesłać na pocztę email adam.kozlowski@strazgraniczna.pl bądź dostarczyć osobiście do siedziby Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 do dnia **10 października 2019r.** z dopiskiem:

„BRAMY– OFERTA – SGMiK WTiZ".

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn
tel. (89) 750 36 98 fax. (89) 750 37 64 e-mail: adam.kozlowski@strazgraniczna.pl

II. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie trwania umowy robót budowlanych opisanych w załączniku do umowy nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania wizji w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 78 oraz dokonania koniecznych pomiarów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
3. W-MOSG zastrzega sobie prawo przed podpisaniem umowy do odstąpienia od realizacji zadania bez podania przyczyny, a także jej modyfikacji poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości przedmiotu zamówienia.

III Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 20 grudnia 2019 roku.

IV Do kontaktu z wykonawcami upoważniony jest pracownik Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej ***por. SG Adam Kozłowski – tel. 507-449-752.***

V. Sposób obliczenia ceny.

Należy podać poszczególne ceny oraz łączną cenę brutto zgodnie z załączonym formularzem cenowym. Podana cena jest ceną ryczałtową, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Zleceniodawca nie dokonuje wypłat zaliczkowych.

VI. Wymagane dokumenty załączone do oferty:

1. Formularz ofertowy.
2. Aktualny odpis właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty dołączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone za zgodność z oryginałem.
3. Uzupełniony i podpisany wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.
4. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

VII. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia – 5 stron
Załącznik nr 2 – Projekt umowy – 6 stron
Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy – 2 strony

Kierownik
Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko - Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej

por. SG Paweł Kalski

Wykonano w pojedynczym egzemplarzu (wysłano wg rozdzielnika) -po nadaniu a/a
Wykonał: por. SG Adam Kozłowski (tel. 89 750 36 83)
Dnia 01.10.2019r.

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn
tel. (89) 750 36 98 fax. (89) 750 37 64 e-mail: adam.kozlowski@strazgraniczna.pl

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia zadania pod nazwą **„Wymiana bram garażowych w budynku nr 11 na terenie kompleksu W-MOSG w Kętrzynie"** jest pełen zakres robót budowlanych związanych z wymianą 10 sztuk bram garażowych.

Budynek znajduje się w trwałym zarządzie Warmińsko Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zakres robót:

1) demontaż 10 sztuk drzwi drewnianych garażowych dwuskrzydłowych (wraz z wywozem i utylizacją na własny koszt);
2) przygotowanie otworów bram garażowych do montażu nowej stolarki;
3) montaż 10 sztuk bram przemysłowych segmentowych BIG TOR typ ISO 40 w tym:

- 5 sztuk bram z napędem ręcznym
a) wymiary (szerokość światła otworu: 2990-3010mm, wysokość światła otworu: 3510-3530mm; wolna przestrzeń boczna: 900mm; wysokość nadproża: 420mm; przestrzeń nad nadprożem zabudowana świetlikami: 750mm); strop drewniany płaski, krokwie ułożone na wiązarach stalowych, na krokwiach nabite deski;
b) zabezpieczenia przeciwopadowe w przypadku zerwania liny oraz pęknięcia sprężyny;
c) sprężyny skrętne obliczone na minimum 15000 cykli pracy;
d) uchwyt wg producenta 640T;
e) uszczelki górna płatowa, dolna bez komory oraz uszczelki ościeżnicy;
f) zamek ryglowy typu lekkiego z wkładką cylindryczną i kluczami;
g) profil zamykający przykręcany do prowadnic poziomych;
h) segmenty o wys. 610 mm, izolowane pianką PUR o gr. 40mm, kolor RAL 9002, faktura deseniowana;

- 5 sztuki bram z napędem ręcznym z drzwiami przejściowymi w bramie
a) wymiary (szerokość światła otworu: 2990-3010mm, wysokość światła otworu: 3510-3530mm; wolna przestrzeń boczna: 900mm; wysokość nadproża: 420mm; przestrzeń nad nadprożem zabudowana świetlikami: 750mm); strop drewniany płaski, krokwie ułożone na wiązarach stalowych, na krokwiach nabite deski;
b) zabezpieczenia przeciwopadowe w przypadku zerwania liny oraz pęknięcia sprężyny;
c) sprężyny skrętne obliczone na minimum 15000 cykli pracy;
d) uchwyt wg producenta 640T;
e) uszczelki górna płatowa, dolna bez komory oraz ościeżnicy;
f) zamek ryglowy typu lekkiego z kluczami
g) profil zamykający przykręcany do prowadnic poziomych;

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn
tel. (89) 750 36 98 fax. (89) 750 37 64 e-mail: adam.kozlowski@strazgraniczna.pl

h) segmenty o wys. 610 mm, izolowane pianką PUR o gr. 40mm, kolor RAL 9002, faktura deseniowana;
i) drzwi przejściowe w bramie z progiem 15 cm, z zamkiem, wkładką cylindryczną i kluczami;

4) obróbka ościeży przy 10 bramach poprzez (wyrównanie ościeży styropianem, wtopienie siatki na klej wraz z kątownikiem elewacyjnym, wykończenie ościeży na gładko klejem);
5) malowanie ościeży farbami fasadowymi;
6) wywóz odpadów i gruzu z terenu budowy.

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie i przedstawienie Zamawiającemu do odbioru dokumentacji powykonawczej tj.

1) certyfikatów i właściwych deklaracji potwierdzających dopuszczenie do zastosowania w budownictwie oraz parametry zastosowanych materiałów;

Zestawienie dokumentacji według której należy wykonać zadanie rzeczowe:

1. Dokumentacja Projektowa; - załącznik nr 1a

Uwagi dotyczące realizacji robót budowlanych:

Roboty budowlane realizowane będą w obiekcie czynnym. Obiekt i teren wokół należy odpowiednio zabezpieczyć. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

Dla celów przygotowania oferty zamawiający umożliwi wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i dokonania koniecznych prac pomiarowych po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Wymagany przez Zamawiającego **okres gwarancji – 3 lata** oraz rękojmi na 5 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

KIEROWNIK ZESPOŁU KONSERWACJI
Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
por. SG Adam KOZŁOWSKI

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn
tel. (89) 750 36 98 fax. (89) 750 37 64 e-mail: adam.kozlowski@strazgraniczna.pl

Załącznik nr 1a

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

„Wymiana bram garażowych w budynku nr 11 na terenie kompleksu W-MOSG w Kętrzynie"

INWESTOR: WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W KĘTRZYNIE

ADRES INWESTORA: 11-400 KĘTRZYN, UL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 78

Kętrzyn, październik 2019r.

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn
tel. (89) 750 36 98 fax. (89) 750 37 64 e-mail: adam.kozlowski@strazgraniczna.pl

Zakres prac w ramach zadania pn. **„Wymiana bram garażowych w budynku nr 11 na terenie kompleksu W-MOSG w Kętrzynie"** obejmuje czynności związane z wymianą 10 sztuk bram garażowych wraz z obróbką w/w elementów w Kętrzynie przy u. gen. Władysława Sikorskiego 78.

ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT:

1. Budynek nr 11:

1) demontaż 10 sztuk drzwi drewnianych garażowych dwuskrzydłowych o wym. ok 3,10 x 3,60 m (wraz z wywozem i utylizacją na własny koszt);
2) przygotowanie otworów bram garażowych do montażu nowej stolarki – wycięcie z murów zawiasów po bramach,
3) montaż 10 sztuk bram przemysłowych segmentowych BIG TOR typ ISO 40 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;
4) obróbka 10 ościeży bram garażowych poprzez:
   - zabudowanie narożnika zewnętrznego ościeży styropianem w wym. 0,10 x 0,12 m o łącznej długości ok. 10 mb jednej bramy wjazdowej,
   - wtopienie siatki elewacyjnej na klej do siatki na ościeże o szer. 0,30 m wraz z kątownikiem elewacyjnym narożnym,
   - wykończenie ościeży o szer. 0,3 m i elewacji budynku na szer. 0,2 m 13 bram wjazdowych klejem do siatki na gładko,
   - zagruntowanie powierzchni wraz z pomalowaniem ościeży i narożnika farbą fasadową w kolorze ustalonym z zamawiającym;
5) wywóz odpadów z terenu budowy.

Poniżej fotografia przedstawiająca obiekt w którym należy wykonać wymianę bram.

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn
tel. (89) 750 36 98 fax. (89) 750 37 64 e-mail: adam.kozlowski@strazgraniczna.pl

UWAGA:

1. Materiały nowe zastosowane przy robotach budowlanych winny posiadać atesty, oraz być zgodne z zaleceniami i wymogami ich stosowania.
2. Dla celów przygotowania oferty Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i dokonania koniecznych pomiarów, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

WYKONANIE ROBÓT

1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

2. Prace rozbiórkowe

Prowadząc prace rozbiórkowe elementów skrzydeł drzwiowych garażowych należy rozebrać z zachowaniem ostrożności.

3. Prace montażowe

Bramy przemysłowe wjazdowe należy zamontować z zachowaniem staranności i z wykorzystaniem wiedzy technicznej.

4. Roboty wykończeniowe

Należy wykonać prace obróbki ościeży przy bramach wjazdowych. Wykonać uzupełnienie narożnika ze styropianu po obrodzie bram wjazdowych (narożnik do uzupełnienia w wym. ok. 0,1 x 0,12 m). Wtopić siatkę na klej do styropianu na szerokości ościeża oraz wkleić kątownik elewacyjny. Wyrównać na gładko ościeże i narożnik elewacyjny na szerokości ok 0,2 m. Zagruntować powierzchnie obróbkowe i nanieść dwie warstwy farby fasadowej w kolorze umówionym z zamawiającym.
Po ukończeniu prac należy wywieźć wszelkie odpady z terenu budowy.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Zasady kontroli jakości robót budowlanych

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z przedmiotową specyfikacją techniczną oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami producenta.

2. Certyfikaty i deklaracje

Do stosowania dopuszcza się wyłącznie materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

KIEROWNIK ZESPOŁU KONSERWACJI
Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej

por. SG Adam KOZŁOWSKI

Projekt umowy

UMOWA NR .....

Zawarta w dniu ..... r. w Kętrzynie, pomiędzy, **Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, posiadającym:**
NIP: 742-000-73-89, REGON: 510207605
reprezentowanym przez Komendanta Oddziału, w imieniu którego działa:
.....

.....

przy kontrasygnacie
..... – Głównego Księgowego Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie
zwanym dalej w treści umowy "Zamawiającym"

a:.....,
reprezentowanym przez
.....
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą".

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego rozpoznania rynku została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu pn.: **„ Wymiana bram garażowych w budynku nr 11 na terenie kompleksu W-MOSG w Kętrzynie".**
   Szczegółowy zakres robót określa załącznik do niniejszej umowy (zał. Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia).
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, prawa budowlanego oraz postanowieniami umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisy oraz zasady bhp podczas wykonywania przedmiotu umowy.

§ 2

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zadania Podwykonawcom.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego.
3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

5

4. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy przez Zamawiającego, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
5. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy w takim samym stopniu, jakby to były działania i uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.
6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku, o którym mowa w ust. 4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie to nie zostało złożone pod wpływem błędu ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy następuje z dniem jej zawarcia, zaś termin zakończenia realizacji robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia ustala się **do 20 grudnia 2019 r.**
2. Terminem faktycznego zakończenia realizacji robót określonych w opisie przedmiotu zamówienia będzie dzień zakończenia wszystkich robót, potwierdzony przez koordynatora zadania .
3. Wykonawca pisemnie, mailowo, lub faxem zgłosi zakończenie realizacji robót oraz gotowość do odbioru końcowego.
4. Komisyjny odbiór końcowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty potwierdzenia przez koordynatora zadania wykonania wszystkich robót.
5. W skład komisji odbiorowej wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
6. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru końcowego robót budowlanych przez komisję, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w protokole końcowego odbioru robót budowlanych. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 4

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę: .....
(słownie: .....)
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru końcowego.
4. Faktura płatna będzie przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności zgodnie

z art. 108 a-d Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z póź. zm.)

§ 5

1. Zamawiający wyznacza koordynatora zadania ..... tel. kontaktowy nr ..... ds. koordynacji czynności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
2. Wykonawca ustanawia kierownika robót ..... tel. kontaktowy ..... do nadzorowania robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem.
3. Kierownik robót pełnił będzie funkcję koordynatora ds. bhp.

§ 6

1. Dostarczone materiały i urządzenia przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu umowy winny być fabrycznie nowe.
2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)

§ 7

W przypadku powstania odpadów w toku wykonywania robót budowlanych, Wykonawca na swój koszt będzie postępował z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska, w tym w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska i ustawą o odpadach.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane przez siebie roboty budowlane objęte niniejszą umową gwarancji na okres 3 lat, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Okres rękojmi zostaje ustalony na 5 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się usuwać na swój koszt wady stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy oraz szkody powstałe w wyniku tych wad, w okresie gwarancji i rękojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych oraz realizacji postanowień wynikających z tych przeglądów.
5. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie ze wskazaniem terminu na usunięcie wady.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
7. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiający w czasie 14 dni przed upływem terminu gwarancji ustalonego umowie wyznaczy termin przeglądu gwarancyjnego, o czym powiadomi na piśmie Wykonawcę.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
   1) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego określonego w § 3 ust.1., w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,
   2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych lub w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
   3) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie to nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
4. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1. Nota płatna będzie w terminie 21 dni od daty wystawienia.
5. W przypadku nieopłacenia noty w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający naliczy za każdy dzień opóźnienia odsetki ustawowe za opóźnienie wg stopy równej dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 10

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
   1) ogłoszenia upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
   2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
   3) zaniechania przez Wykonawcę realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nierealizowania jej przez okres 7 dni,
   4) gdy tempo prac w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,
   5) pisemnych dwukrotnych upomnień ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności nie usuwa wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w okresie trwania gwarancji i rękojmi,
   6) minął termin wykonania przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie.
2. Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane zgodnie

z opisem przedmiotu zamówienia, których wycena zostanie wykonana na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych z zastosowaniem czynników cenotwórczych wymienionych w publikacji SEKOCENBUD- III kwartał 2019

3. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą wręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem. W ciągu 5 dni od daty odstąpienia od umowy Zamawiający rozpocznie inwentaryzację dotychczas wykonanych robót.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)

2.Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: 2 (dwa) dla Zamawiającego, 1 (jeden) dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy – Opis przedmiotu zamówienia

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

NACZELNIK
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
Wojciech GORCZYŃSKI

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Głównego Księgowego
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
mjr SG Aneta ANDZULEWICZ
2019 -10- 03

KIEROWNIK SEKCJI
Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko- Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
2019 -10- 03
por. SG Paweł KALSKI

Pod względem formalno-prawnym
Kętrzyn, dnia 2019 -10- 03
RADCA PRAWNY
Grażyna Pietnoczko

Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

.... dnia, ... 2019r.
(wykonawca)

Warmińsko - Mazurski
Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. W. Sikorskiego 78
11 – 400 Kętrzyn

OFERTA
FORMULARZ CENOWY

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, w zakresie wykonanie robót budowlanych dot. „Wymiana bram garażowych w budynku nr 11 na terenie kompleksu W-MOSG w Kętrzynie".

Lp	Nazwa artykułu	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Termin realizacji
1.	Brama przemysłowa segmentowa BIG TOR typ ISO 40: - z napędem ręcznym; - wymiary w świetle szer. 2990-3010 x wys. 3510-3530 mm; - segmenty o wys. 610mm, izolowane pianką PUR o gr. 40mm, kolor RAL 9002, faktura deseniowana;	5 szt.			
2.	Brama przemysłowa segmentowa BIG TOR typ ISO 40: - z napędem ręcznym - wymiary w świetle szer. 2990-3010 x wys. 3510-3530 mm; - segmenty o wys. 610mm, izolowane pianką PUR o gr. 40mm, kolor RAL 9002, faktura deseniowana; - drzwi przejściowe w bramie z progiem 15 cm, z zamkiem, wkładką cylindryczną i kluczami;	5 szt.			

Łączna wartość brutto (suma pozycji 1 - 2) ----------.....zł

(słownie:.....złotych ...../100)

Oświadczam, że:

1. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie.
2. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie *do* ***20 grudnia 2018r.***
4. Posiadam niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
5. Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia.
6. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
7. Uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do sporządzenia oferty.
8. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, a także projektem umowy i nie wnoszę do ich treści zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte.
9. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Do oferty załączam:

1. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
2. Aktualny odpis właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokumenty dołączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone za zgodność z oryginałem.

KIEROWNIK SEKCJI
Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
por. SG Paweł KALSKI

.....
Data, podpis

KIEROWNIK ZESPOŁU KONSERWACJI
Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału
Straży Granicznej
por. SG Adam KOZŁOWSKI