



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie usunięcia wad i usterek w ramach zadania pn.: „Naprawa opaski z kostki betonowej przy budynku nr 5 na odcinku od ul. Sikorskiego”.

Opaska znajduje się przy budynku nr 5 zlokalizowanego na terenie kompleksu W-MOSG w Kętrzynie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 78; 11-400 Kętrzyn.

II. Zakres robót

1. Naprawa opaski z kostki betonowej przy budynku nr 5 na odcinku od strony ul. Sikorskiego.

III. Szczegółowy opis robót budowlanych

1. **Naprawa opaski z kostki betonowej przy budynku nr 5 na odcinku od ul. Sikorskiego.**

Zakres robót obejmuje demontaż obrzeży betonowych 8x20cm w ilości ok. 44 m. Następnie rozbiórcze należy poddać kostkę betonową gr. 6 cm. Zarówno kostka betonowa i obrzeża będą użyte wtórnie do odtworzenia opaski. Starą podbudowę opaski należy zagęścić zagęszczarką płytową o masie ok. 120 kg lub ubijarką stopową. W kolejnym kroku należy obsadzić na 10 cm warstwie podsypki z betonu B10 obrzeża betonowe. Poziomem obrzeży należy nawiązać się do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, uwzględniając spadek opaski ok. 5 cm od strony budynku. Ilość obrzeży betonowych do montażu ok. 44 m. Ustawiając obrzeża należy zachować pierwotną szerokość opaski. Na dogęszczonej wcześniej podbudowie wykonać nową podsypkę cementowo-piaskową gr. ok. 5 cm i dogęścić ją zagęszczarką płytową. Na tak wykonaną warstwę należy ułożyć pozyskaną podczas rozbiórki kostkę betonową ze spadkiem ok. 5 cm od budynku. Kostkę należy układać metodą na tzw. „mijanę”. Nawierzchnia z kostki ma wystawać ok. 1 cm powyżej góry obrzeża. Wykonaną nawierzchnię należy dobić zagęszczarką płytową (płyta zabezpieczona podkładką z gumy systemowej). Spoiny między kostkami należy uzupełnić piaskiem o uziarnieniu 0-2 mm i całość posprzątać. Ilość kostki betonowej do demontażu i ponownego ułożenia ok. 33 m². W zakresie robót należy uwzględnić dosypanie ziemi żyznej pod konstrukcją schodów zewnętrznych na powierzchni ok. 8,5 m² i grubości ok. 30 cm.

IV. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Roboty budowlane będą realizowane przy obiekcie czynnym. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania robót budowlanych w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników i używanie przez nich środków ochrony indywidualnej.
2. Dla celów przygotowania oferty Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i dokonania koniecznych prac pomiarowych po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Wykonawca prowadząc roboty budowlane zobligowany jest do:

- 1) ustanowienia koordynatora robót posiadającego wykształcenie budowlane (techniczne), który prowadził będzie kontrolę jakości wykonanych prac oraz odpowiedzialny będzie za wykonanie zabezpieczenia terenu prowadzonych prac jak i przestrzegania przepisów BHP przy realizacji robót. Koordynator pełnił będzie funkcję koordynatora ds. BHP, o którym mowa w art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zamawiający wymaga, aby koordynator o którym mowa był odpowiednio przeszkolony, znał przepisy budowlane i posiadał wiedzę w zakresie przepisów BHP;
- 2) zorganizowania we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza budowy i pokrycie kosztów związanych z jego utrzymaniem;
- 3) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przed osobami postronnymi i jego oznakowania;
- 4) realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną;

Załączniki:

1. Zał. Nr 1 – Szkic – obrys budynku
2. Zał. Nr 2 – Zdjęcia stanu obecnego


Sporządził:

mgr inż. Marek Wantuch



Sprawdził:

kpt. SG Dariusz Trypucki



SZKIC - OBRYŚ BUDYNKU NR 5

