



WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
im. gen. bryg. Stefana Paślawskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11 – 400 Kętrzyn
e-mail: sbion.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Załącznik nr 1B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARIANT B

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych w ramach zadania pn.: „**Naprawa czapek kominowych w budynku administracyjnym w PSG Braniewo**”. Obiekt, na którym planowane jest przeprowadzenie prac, znajduje się w trwałym zarządzie Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie i położony jest na terenie Placówki Straży Granicznej w Braniewie przy ul. Kwiatowej 2.

II. Zakres robót

Zakres prac związany jest z wymianą zniszczonej czapki kominowej z blachy stalowej na kominie oznaczonym dołączonym do opisu rzucie dachu jako nr 9 oraz wymianę czapki na kominie nr 5, która w chwili obecnej nie jest zniszczona, natomiast z uwagi na jej wielkość i usytuowanie, występuje duże ryzyko jej zniszczenia przez silnie wiejące wiatry.

Wykonawca winien w formularzu ofertowym dotyczącym Wariantu B wskazać wartość wykonania prac obejmujących wymianę czapek dotyczących komina nr 9 i nr 5.

III. Szczegółowy opis robót konserwacyjnych (dotyczący komina nr 9 i nr 5)

Szczegółowy zakres robót obejmuje: demontaż starej czapki kominowej, zamontowanej w chwili obecnej na stelażu drewnianym za pomocą wkrętów typu „farmer”. Wygięciu i montażu nowej czapki z blachy ocynkowanej grubości min. 0,7mm, które należy montować do istniejącego rusztu z łąt drewnianych za pomocą wkrętów samowiercących typu „farmer” obwodowo w rozstawie ok. 25cm (czapkę należy wykonać wg. załączonego rysunku). Zamawiający wymaga, jeżeli wymiary komina na to pozwolą, aby nową czapkę wykonać z jednego kawałka blachy.

IV. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Prace będą realizowane w obiekcie czynnym. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania prac w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo dla użytkowników obiektu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników i używanie przez nich środków ochrony przed upadkiem.
2. Dla celów przygotowania oferty Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu budowy i dokonania koniecznych prac pomiarowych po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

3. Wykonawca prowadząc roboty konserwacyjne zobligowany jest do:

- 1) Ustanowienia koordynatora robót posiadającego wykształcenie budowlane (techniczne), który prowadził będzie kontrolę jakości wykonanych prac oraz odpowiedzialny będzie za właściwe zabezpieczenie terenu położonego w zasięgu prowadzonych prac, jak i przestrzegania przepisów BHP przy realizacji robót. Koordynator pełnił będzie funkcję koordynatora ds. BHP o którym mowa w art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zamawiający wymaga, aby koordynator o którym mowa był odpowiednio przeszkolony, znał przepisy budowlane i posiadał wiedzę w zakresie przepisów BHP. Koordynator lub osoba posiadająca wykształcenie i wiedzę opracowuje na zlecenie Wykonawcy instrukcję bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, który przedłoży koordynatorowi z ramienia Zamawiającego celem zaopiniowania przez służbę BHP. Instrukcja lub plan BIOZ musi zostać sporządzony i zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych;
- 2) Zorganizowania we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza budowy i pokrycie kosztów związanych z jego utrzymaniem;
- 3) Zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przed osobami postronnymi i jego oznakowania;
- 4) Realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną;
- 5) Gromadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji materiałowej, jakościowej, uzgodnień, protokołów z prób itp.;
- 6) Stosowania materiałów zgodnych z opisem zamówienia oraz dopuszczonych do stosowania w budownictwie i odpowiednio oznaczonych symbolami CE lub B;
- 7) Przygotowania dokumentacji odbiorowej do odbioru końcowego.
 - deklaracje użytkowe materiałów
 - dokumentacje fotograficzna kominów po wykonaniu robót

Załączniki:

- 1 Rzut dachu budynku administracyjnego;
- 2 Szkic zakończenia krawędzi czapki;
- 3 Zdjęcia ilustrujące stan obecny czapek kominowych w budynku administracyjnym

Sporządził:

Wiesław Banach



Sprawdził:

kpt. SG Dariusz Trypucki

