

Projekt nr IZGW.01.01-IZ.00-0007/24 pn., „Realizacja szkoleń językowych na rzecz funkcjonariuszy SG”, realizowany ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami na lata 2021-2025.

Kętrzyn, dnia 11.08.2026 r.

**WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ**
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

Egz. pojedynczy

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
NA DOSTAWĘ I MONTAŻ 11 SZT. KOMPLETNYCH
KLIMATYZATORÓW WRAZ Z ELEMENTAMI SŁUŻĄCYMI DO
MOCOWANIA ORAZ DEMONTAŻ 2 SZT. KOMPLETNYCH
KLIMATYZATORÓW W OBIEKTACH
WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ
o wartości szacunkowej poniżej kwoty 170 000,00 zł**

.....
(Kierownik wewnętrznej komórki zaopatrującej)

Dane Zamawiającego:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 750 31 35
e-mail: sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.
Wykonał: Tomasz Waszczuk
tel. (89) 750 31 35
Data: 11.08.2026 r.

I. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

1. Termin składania ofert: **do dnia 17 sierpnia 2026 r.**
2. Wypełnione formularze ofertowe, stanowiące Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji lub przez osobę należycie umocowaną, należy zeskanować (wraz z innymi załącznikami jeżeli są wymagane) i wysłać na adres e-mail Zamawiającego:

sgmik.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

3. Za dzień złożenia oferty uważa się dzień wpływu oferty do Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia lub unieważnienia prowadzonego postępowania, możliwość niedokonania wyboru oferty, bez podania przyczyn oraz możliwość prowadzenia negocjacji.
5. Zamawiający odrzuci oferty błędne lub złożone niezgodnie z warunkami niniejszego Zaproszenia, w szczególności:
 - a) złożone po terminie,
 - b) podpisane przez osoby nieuprawnione,
 - c) niezgodne z treścią zapytania ofertowego,
 - d) zawierające błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
 - e) złożone na formularzu innym, niż formularze ofertowe z Załącznika nr 1 do niniejszego Zaproszenia z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.
6. Zamawiający dopuszcza po terminie składania ofert przyjęcie od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień (np. w zakresie omyłek pisarskich, błędów rachunkowych) lub uzupełnienie/ poprawienie dokumentów.
7. W przypadku wysłania korespondencji lub złożenia oferty drogą e mailową prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem 89 750 31 35 w godzinach 7:30-15:00 w dni robocze, że została ona otrzymana przez Zamawiającego, ponieważ centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe może uznać Państwa e-mail za spam i dokona blokady korespondencji.

II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - 15 października 2026r.

III. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

- Tomasz Waszczuk tel. 89 750 31 35
- kpt.SG Adam Kozłowski tel. 89 750 36 83

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 11 szt. kompletnych fabrycznie nowych klimatyzatorów wraz z elementami służącymi do mocowania oraz demontaż 2 szt. klimatyzatorów w obiektach Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zgodnie z opisem zamówienia:

ZESTAW NR I

Lp.	Nazwa artykułu	Ilość	Lokalizacja klimatyzatora	Warunki montażu
1.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 2 pomieszczenie nr 216.	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 2 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 10m) wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający. Do montażu zewnętrznej instalacji klimatyzacji potrzebny jest podnośnik.
2.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 2 pomieszczenie nr 22	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 5 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na parterze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 3m) wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający.
3.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 3 pomieszczenie nr 108	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 9 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na I piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 7 m) wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający.
4.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 3 pomieszczenie nr 225	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na II piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 10 m) wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający. Do montażu zewnętrznej instalacji klimatyzacji potrzebny jest podnośnik.

5.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 3 pomieszczenie nr 234	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na II piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 10 m) wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający. Do montażu zewnętrznej instalacji klimatyzacji potrzebny jest podnośnik.
6.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 5 pomieszczenie zmywalni (8)	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 9 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na parterze budynku kuchni(na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża lub do najbliższego odpływu kanalizacyjnego poprzez syfon. Bruzdę w elewacji budynku (około 3m)wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający.
7.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 5 pomieszczenie jadalni I piętro	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku kuchni (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 7 m)wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający.
8.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 20 pomieszczenie serwerowni pomieszczenie nr 109	- demontaż istniejącej jednostki, złożenie we wskazanym miejscu; - montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 8 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku 20 (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 7 m)wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający.

9.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 26 pomieszczenie służby dyżurnej pomieszczenie nr 129	-demontaż istniejącej jednostki, złożenie we wskazanym miejscu; - montaż jednostki zewnętrznej na wsporniku ściennym budynku na wysokości około 4m w odległości około 3 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku 26 (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża.
----	---	-------	--	---



Fundusze Europejskie
na Migracje, Granice
i Bezpieczeństwo



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekt nr IZGW.01.01-IZ.00-0007/24 pn., „Realizacja szkoleń językowych na rzecz funkcjonariuszy SG”, realizowany ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami na lata 2021-2025.

ZESTAW NR II

Lp.	Nazwa artykułu	Ilość		
1.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + dwie jednostki wewnętrzne), wydajność chłodzenia od 7,0 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Hiro multi split, Gree multi split, Jed. wewnętrzne od 3,5 kW mocy chłodniczej	kpl.1	Budynek nr 27 sala wykładowa pomieszczenie nr 205	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawce na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostek wewnętrznych w pomieszczeniu na II piętrze budynku 27 (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego jednostki zewnętrznej około 18m - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 10 m)wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający. Do montażu zewnętrznej instalacji klimatyzacji potrzebny jest podnośnik.
2.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + dwie jednostki wewnętrzne), wydajność chłodzenia od 7,0 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Hiro multi split, Gree multi split, Jed. wewnętrzne od 3,5 kW mocy chłodniczej	kpl.1	Budynek nr 27 sala wykładowa pomieszczenie nr 216	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawce na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostek wewnętrznych w pomieszczeniu na II piętrze budynku 27 (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego jednostki zewnętrznej około 18m - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 7 m) wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający. Do montażu zewnętrznej instalacji klimatyzacji potrzebny jest podnośnik.

V. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Oferty powinny być czytelne i sporządzone w języku polskim.
2. Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
3. Zależnie od wartości wybranej oferty i budżetu Zamawiającego przeznaczonego na realizację umowy, Zamawiający może dokonać korekty ilości przedmiotu dostawy, co nie będzie miało wpływu na cenę jednostkową brutto oferowanych usług. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń w przypadku zmian ilości zamawianych klimatyzatorów.
4. Formularz ofertowy i inne załączniki (jeżeli są wymagane) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy (np. wraz z imiennymi pieczętkami tych osób). W przypadku złożenia podpisu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
5. Zamawiający dopuszcza zapytania ze strony potencjalnych Wykonawców.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem <http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html> znajduje się informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY OFERTOWE

1. Oferty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ma zastosowanie.

Powyższe dokumenty winny być wypełnione zgodnie z warunkami Zaproszenia i opisem przedmiotu zamówienia.

VII. KRYTERIUM OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą z ofert Zamawiający uzna ofertę o wartości brutto razem najniższej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Niniejsze Zaproszenie do składania ofert cenowych nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, uchyla się od wykonania warunków umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający dokona wyboru kolejnej, najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, z zastrzeżeniem postanowień Części I pkt 4.

IX. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
Załącznik nr 3: Projekt umowy

U W A G A:

Zamawiający nie podpisze umowy z Wykonawcą znajdującym się na liście osób i podmiotów względem, których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2025 poz. 514), stosuje się środki sankcyjne.

**FORMULARZ OFERTOWY
ZESTAW NR I**

....., dnia 2026 r.

.....
(Wykonawca)

**WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn**

**Oferuję dostawę , montaż i demontaż niżej wymienionego asortymentu klimatyzatorów
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia*	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4		5	6
1.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia niniejszego zaproszenia	kpl	1			
2.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia niniejszego zaproszenia	kpl	1			
3.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia niniejszego zaproszenia	kpl	1			
4.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia niniejszego zaproszenia	kpl	1			
5.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia niniejszego zaproszenia	kpl	1			
6.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia niniejszego zaproszenia	kpl.	1			
7.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia niniejszego zaproszenia	kpl.	1			

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia*	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
8.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia niniejszego zaproszenia	kpl.	1			
9.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia niniejszego zaproszenia	kpl.	1			
10.	Montaż klimatyzatorów	kpl	9			
11.	Demontaż klimatyzatorów z poz. 8 i poz. 9	kpl	2			
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w obiektach określonych w zaproszeniu do składania ofert za cenę ofertową:

(słownie.....)

(cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia koszty dojazdu i podnośnika)

Osoba do kontaktów ze strony Oferenta

.....

tel. kontaktowy -, e-mail:

Oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w Zaproszeniu do składania ofert cenowych i nie wnoszę zastrzeżeń,
- 2) wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością,
- 3) oświadczam, że nie znajduję się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514 t.j.).
- 4) **Oświadczam, że dysponuję, uprawnieniami, narzędziami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym wykonać usługę zawartą w ofercie.**

.....
(podpis Wykonawcy)



Fundusze Europejskie
na Migrację, Granice
i Bezpieczeństwo



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekt nr IZGW.01.01-IZ.00-0007/24 pn. „Realizacja szkoleń językowych na rzecz funkcjonariuszy SG”, realizowany ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami na lata 2021-2025.

FORMULARZ OFERTOWY ZESTAW NR II

....., dnia 2026 r.

.....
(Wykonawca)

**WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn**

**Oferuję dostawę , montaż niżej wymienionego asortymentu klimatyzatorów
do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia*	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4		5	6
1.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostki wewnętrzne), wydajność chłodzenia od 7,0 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia niniejszego zaproszenia	kpl	1			
2.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostki wewnętrzne), wydajność chłodzenia od 7,0 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia niniejszego zaproszenia	kpl	1			
3.	Montaż klimatyzatorów	kpl	2			
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:						

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w obiektach określonych w zaproszeniu do składania ofert za cenę ofertową (słownie:)
(cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia koszty dojazdu i podnośnika)

Osoba do kontaktów ze strony Oferenta
tel. kontaktowy -, e-mail:

Oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w Zaproszeniu do składania ofert cenowych i nie wnoszę zastrzeżeń,
- 2) wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie

zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością,

- 3) oświadczam, że nie znajduję się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514 t.j.).
- 4) **Oświadczam, że dysponuję, uprawnieniami, narzędziami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym wykonać usługę zawartą w ofercie.**

.....

(podpis Wykonawcy)

UMOWA NR

Zawarta dnia w Kętrzynie pomiędzy:

Skarbem Państwa - Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, posiadającym: NIP: 742-000-73-89, REGON: 510207605, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Komendanta Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w imieniu którego działa:

.....
..... (pełnomocnictwo Nr))

przy kontrasygnacie

..... - Głównego Księgowego Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

.....
.....zwanym w treści umowy **Wykonawcą**
reprezentowaną przez:

W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej również: Stroną lub Stronami

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego rozpoznania rynku została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 11 szt. kompletnych klimatyzatorów wraz z elementami służącymi do mocowania oraz demontaż 2 szt. kompletnych klimatyzatorów w **obiektach WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ, 11-400 Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78**, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z warunkami zaproszenia do składania ofert, zapisami niniejszej umowy, w tym opisem przedmiotu zamówienia i oświadcza, że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń i uwzględnił je w wynagrodzeniu. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie to nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania zadania **tj. do dnia 15 października 2026 r.**
2. Terminem faktycznego zakończenia realizacji prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, będzie dzień zakończenia wszystkich czynności potwierdzony przez koordynatora zadania na zgłoszeniu zakończenia realizacji prac.
3. Wykonawca pisemnie zgłosi zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego.
4. Komisyjny odbiór końcowy zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przez koordynatora zadania wykonania pełnego zakresu prac.
5. W dniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancji, ewentualnie pozostałe istotne dokumenty dotyczące wykonania przedmiotu Umowy, albo inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z prawem oraz z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem.
6. Przedmiot Umowy będzie fabrycznie nowy i nie będzie nosił śladów użytkowania.
7. W skład komisji odbiorowej wchodzi przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

8. Z czynności odbioru końcowego każdego z zestawów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy zostanie spisany protokół końcowy odbioru prac, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru i podpisany przez obie strony. Przedmiotowy protokół podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
9. W przypadku stwierdzenia wad i uwag w trakcie odbioru końcowego przez komisję, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w protokole odbioru.

§ 3

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto zł:....., słownie zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

§ 4

1. Podstawą do rozliczenia za wykonane prace, będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru prac, o którym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.
2. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
3. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a - d ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.).
5. Strony zobowiązują się do natychmiastowego i wzajemnego informowania o zmianach adresów i kont bankowych. Niniejsza zmiana powinna być dokonana w formie dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana umowy wymagająca aneksu.

§ 5

1. Zamawiający wyznacza koordynatora zadania **Tomasza Waszczuka**, tel. kontaktowy 89 750 3135 ds. koordynacji czynności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
2. Wykonawca ustanawia koordynatora prac tel. kontaktowy nrdo nadzorowania realizacji przedmiotu umowy.
3. Osoba wskazana w ust. 2 pełniła będzie funkcję koordynatora ds. bhp, o którym mowa w art. 208 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.).
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, powinna być dokonana w formie dokumentowej i nie będzie traktowana jako zmiana umowy wymagająca aneksu.

§ 6

1. Zastosowane klimatyzatory wraz z osprzętem do montażu przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, Polskim Normom oraz normom europejskimi określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada Świadectwa Kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane.
3. Wykonawca oświadcza, że usługa mieści się w zakresie jego działalności gospodarczej.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się utrzymać to ubezpieczenie do czasu zakończenia świadczenia usługi oraz do czasu zakończenia okresu gwarancji na tę usługę.

§ 7

W przypadku powstania odpadów w toku realizacji umowy, Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), na swój koszt będzie postępował z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane przez siebie prace objęte niniejszą umową gwarancji na okres 60 miesięcy
2. Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania, przez okres wskazany w ust. 1, corocznych przeglądów serwisowych urządzeń stanowiących przedmiot umowy.
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót montażowych bez uwag.
4. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują zgodnie z Kodeksem cywilnym.
5. Wykonawca zobowiązuje się usuwać na swój koszt wady stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy oraz szkody powstałe w wyniku tych wad, w okresie gwarancji i rękojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.
6. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie ze wskazaniem terminu na usunięcie wady.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
8. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uprawniony do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. Zamawiający w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji przeprowadzi przegląd gwarancyjny z wystawionymi protokołami. O terminie przeglądu gwarancyjnego Zamawiający poinformuje Wykonawcę.
10. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zostanie przesyłany Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień wynikających z protokołów, o których mowa w ust. 9 z zastosowaniem zasad określonych w ust. 5, 7 i 8.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, wartości niezrealizowanego zamówienia brutto.
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym prac lub w okresie trwania gwarancji albo rękojmi, licząc od następnego dnia po upływie 14 dniowego terminu wyznaczonego na usunięcie w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 i 2. Nota płaćna będzie w terminie 21 dni od daty wystawienia.
6. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający naliczy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach umowy, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy - z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:
 - a) przekroczony został termin realizacji umowy określony w § 2 ust. 1; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie od 10 dnia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy;
 - b) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
 - c) zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu firmy Wykonawcy lub Wykonawca przystąpi do likwidacji działalności gospodarczej,
 - d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
 - e) pomimo uprzedniego pisemnego jednokrotnego upomnienia ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje zapisów umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, nie usuwa wad, uwag oraz nie uzupełnia braków i dokumentów w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w czasie trwania gwarancji lub rękojmi;
2. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone Wykonawcy w terminie 10 dni od:
 - a) powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt c – d.,
 - b) zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt e.
3. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą wręczenia przez jedną ze stron umowy pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
4. Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 i odebrany protokołem zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszej umowy.

§ 11

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany postanowień niniejszej umowy polegającej na zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, jeśli w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody uniemożliwiające ze względów bezpieczeństwa i technologicznych prowadzenie prac. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego zawierający opis zmiany wraz z jej szczegółowym uzasadnieniem.
2. Zmiana określona w ust. 1 może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 12

1. W trakcie realizacji zamówienia wjazd Wykonawcy na teren Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 w Kętrzynie będzie odbywać się na podstawie aktualnej listy osób i pojazdów przekazanej Kierownikowi Zmiany, po okazaniu dokumentu tożsamości osoby wchodzącej na teren Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Wnętrza pojazdów wjeżdżających na teren Komendy Oddziału jak również wyjeżdżających podlegać będą sprawdzeniu przez służbę ochrony.
2. Wszystkie osoby i pojazdy Wykonawcy, poruszające się na terenie Komendy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w czasie realizacji niniejszej umowy, muszą przestrzegać warunków bezpieczeństwa oraz zasad organizacji ruchu obowiązujących na danym terenie.

§13

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
2. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony mają obowiązek powiadamiać się wzajemnie o każdej zmianie adresu do korespondencji oraz danych rejestrowych. W przypadku niezastosowania się do tego postanowienia korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uważa się za dostarczoną.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 4 ust 5 i § 5 ust 4.
5. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem:
<http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html>

§ 14

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: 2 (dwa) dla Zamawiającego, 1 (jeden) dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 do umowy – opis przedmiotu zamówienia. wraz z zakresem prac.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 3 egzemplarzach:

Egz. nr 1 - Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Egz. nr 2 - Pion Głównego Księgowego

Egz. nr 3 - Wykonawca

Opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem prac.

ZESTAW NR I

Lp.	Nazwa artykułu	Ilość	Lokalizacja klimatyzatora	Warunki montażu
1.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 2 pomieszczenie nr 216.	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 2 piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 10m) wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający. Do montażu zewnętrznej instalacji klimatyzacji potrzebny jest podnośnik.
2.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 2 pomieszczenie nr 22	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 5 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na parterze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 3m) wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający.
3.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 3 pomieszczenie nr 108	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 9 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na I piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 7 m) wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający.
4.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 3 pomieszczenie nr 225	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na II piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 10 m) wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający. Do montażu zewnętrznej instalacji klimatyzacji potrzebny jest podnośnik.

5.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 3 pomieszczenie nr 234	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na II piętrze budynku administracyjnego (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 10 m) wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający. Do montażu zewnętrznej instalacji klimatyzacji potrzebny jest podnośnik.
6.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 5 pomieszczenie zmywalni (8)	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 9 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na parterze budynku kuchni(na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża lub do najbliższego odpływu kanalizacyjnego poprzez syfon. Bruzdę w elewacji budynku (około 3m)wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający.
7.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 5 pomieszczenie jadalni I piętro	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku kuchni (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 7 m)wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający.
8.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 20 pomieszczenie serwerowni pomieszczenie nr 109	- demontaż istniejącej jednostki, złożenie we wskazanym miejscu; - montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 8 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku 20 (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 7 m)wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający.

9.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna), wydajność chłodzenia od 3,5 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Roni	kpl.1	Budynek nr 26 pomieszczenie służby dyżurnej pomieszczenie nr 129	-demontaż istniejącej jednostki, złożenie we wskazanym miejscu; - montaż jednostki zewnętrznej na wsporniku ściennym budynku na wysokości około 4m w odległości około 3 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu na 1 piętrze budynku 26 (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża.
----	--	-------	--	---



Fundusze Europejskie
na Migracje, Granice
i Bezpieczeństwo



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Projekt nr IZGW.01.01-IZ.00-0007/24 pn., „Realizacja szkoleń językowych na rzecz funkcjonariuszy SG”, realizowany ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami na lata 2021-2025.

ZESTAW NR II

Lp.	Nazwa artykułu	Ilość		
1.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + dwie jednostki wewnętrzne), wydajność chłodzenia od 7,0 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Hiro multi split, Gree multi split, Jed. wewnętrzne od 3,5 kW mocy chłodniczej	kpl.1	Budynek nr 27 sala wykładowa pomieszczenie nr 205	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostek wewnętrznych w pomieszczeniu na II piętrze budynku 27 (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego jednostki zewnętrznej około 18m - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 10 m) wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający. Do montażu zewnętrznej instalacji klimatyzacji potrzebny jest podnośnik.
2.	Klimatyzator ścienny kompletny (jednostka zewnętrzna + dwie jednostki wewnętrzne), wydajność chłodzenia od 7,0 kW, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230V AC Model Rotenso Hiro multi split, Gree multi split, Jed. wewnętrzne od 3,5 kW mocy chłodniczej	kpl.1	Budynek nr 27 sala wykładowa pomieszczenie nr 216	- montaż jednostki zewnętrznej na stojaku lub podstawie na ziemi w odległości około 12 metrów od jednostki wewnętrznej - montaż jednostek wewnętrznych w pomieszczeniu na II piętrze budynku 27 (na wysokości ok. 2,70 m); - wykonanie zasilającego obwodu elektrycznego jednostki zewnętrznej około 18m - odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej na zewnątrz rurkami PCV do wys. 0,2 m od podłoża. Bruzdę w elewacji budynku (około 7 m) wykona i po montażu klimatyzacji przywróci do stanu pierwotnego Zamawiający. Do montażu zewnętrznej instalacji klimatyzacji potrzebny jest podnośnik.

